

# Baustellenbedingungen

(gültig für alle ABAKUS-Dämmplatten)



Um sicherzustellen, dass die Ausführungen sachgemäß gehandhabt werden, möchten wir Ihnen im Folgenden Empfehlungen und Hinweise für Ihre Planung und Ausführung geben.

## 1. Lagerung/Aufbewahrung:

- Alle ABAKUS-Produkte und das Zubehör sind vor Feuchte und Verschmutzung zu schützen.
- Die Produkte müssen eben gelagert werden, zur Vermeidung von Verformungen etc.
- Bei der Lagerung und dem Transport der Platten ist die Tragfähigkeit der Decke zu beachten

### Achtung:

- Eine unsachgemäße Lagerung (z.B. unebene Lagerung, Feuchtigkeitseinwirkung) kann zu Verformungen führen, wodurch eine einwandfreie Montage nicht gewährleistet wird.

## 2. Bauspezifische Bedingungen:

- Befindet sich Feuchtigkeit auf den Betonoberflächen darf die Montage der Platten nicht durchgeführt werden, ebenso bei länger andauernder relativer Luftfeuchtigkeit von mehr als 95%.
- Vor, während und nach der Montage der Platten ist sicherzustellen, dass alle Deckenaussparungen/ Rohbauöffnungen geschlossen und abgedichtet sind. Das Eindringen von Wasser von außen muss auf jeden Fall ausgeschlossen sein.
- Bei stehendem Wasser ist eine Montage der Platten nicht zulässig.
- Alle Arbeiten, die Staub verursachen sind vor der Montage der Dämmplatten fertigzustellen.

Logistik- und Handlinginformationen Stand April 2021

# Serviceleistungen/ Gebühren



Leistung	Hinweis	Servicegebühr		
Zustellung*	07:00–17:00 Uhr	kostenfrei		
	vormittags 07:00–12:00 Uhr/ nachmittags 12:00–17:00 Uhr	kostenfrei		
	Uhrzeit Termine (ohne Gewähr)	auf Anfrage		
Logistik	Anlieferungspauschale	25,-€		
Motorwagenzuschlag	–	80,-€		
Motorwagenzuschlag mit Mitnahmestapler	max. 50 m Fahrtweg des Staplers	230,-€		
Mitnahmestapler		190,-€		
Niederflurstapler		auf Anfrage		
Crawler (Geländestapler)		auf Anfrage		
Hebebühne-Hubwagen	–	150,-€		
Edschaverdeck	Zur Lieferung und Entladung vor Ort per Kran	kostenfrei, auf Anfrage		
LKW mit Kran ebenerdig/Hochkran <small>diesen Service können wir ausschließlich für Holzwohle-Produkte anbieten</small>	Zur Lieferung und Entladung sowie Platzierung der Ware in die Bauöffnung	auf Anfrage		
Versandkosten Zubehör	–	bis 2 Kartons 20,-€	bis 3 Kartons 40,-€	ab 4 Kartons auf Anfrage
Auftragsänderung (Menge, Produkt, Anschrift)	einen Tag vor Verladung ab 10:00 Uhr	Effektivkosten, mind. 450€		
Standzeit/Entladezeit	3 Stunden inklusive	nach 3 Stunden 45,-€ je angefangene 30 Min.		
Minder Mengen < 20 m <sup>3</sup> netto	Weitergabe der Effektivkosten	bitte sprechen Sie unser Team Auftragsmanagement an		
Euro-Paletten	Umtausch oder Rücknahme von Euro-Paletten ist nicht möglich. Wir empfehlen die Weiterverwer- tung über lokale Palettenhändler.	13,95€/Stück		

\* Die Angabe der Uhrzeit ist ohne Gewähr, es handelt sich NICHT um fixe Liefertermine. Für eventuelle Verzögerungen z.B. durch erhöhtes Verkehrsaufkommen wird keine Haftung übernommen.