ABAKUS

SICHER SCHÖN GEDÄMMT

ABAKUS bauintegrierte Technologie GmbH

Baustellenbedingungen (gültig für alle ABAKUS-Dämmplatten)

Um sicher zu stellen, dass die Ausführungen sachgemäß gehandhabt werden, möchten wir Ihnen im Folgenden Empfehlungen und Hinweise für Ihre Planung und Ausführung geben.

1. Baustellenanlieferung

- Für die Anlieferung mit LKWs sollte die Durchfahrtsbreite mindestens 3,50 m und die Durchfahrtshöhe mindestens 4,20 m betragen.
- Sollte nur eine Zufahrt zur Abladestelle vorhanden sein, benötigt das Transportfahrzeug genügend Raum um wenden und rangieren zu können. Hier sollte ein Wenderadius von mindestens 12,50 m berücksichtigt werden.

2. LKW-Typen im Überblick

- **Motorwagen**
  Gesamtlänge ca. 7,80 m, Breite Lademaß 2,45 m
- **Hängerzug**
  Gesamtlänge ca. 18,75 m, Breite Lademaß 2,45 m
- **Jumbo-Hängerzug**
  Gesamtlänge ca. 18,00 m, Breite Lademaß 2,45–2,50 m
- **Sattelzug (Standard)**
  Gesamtlänge ca. 16,50 m, Breite Lademaß 2,45 m

3. Entladung

- Die Entladung mittels Mitnahme- oder Niederflurstapler ist eine zusätzliche Leistung, die Sie bei Ihrer Bestellung kostenpflichtig beauftragen können (siehe Serviceleistungen / Gebühren). Der Fahrer des LKWs kann mit beidem das Transportfahrzeug selbstständig entladen, hierzu ist keine weitere Einrichtung auf der Baustelle zur Entladung nötig.
- Mitnahmestapler: Entladung ebenerdig neben dem LKW – kein Verfahren auf der Baustelle
- Niederflurstapler: Verfahren ausschließlich von Sichtplatten und/oder Unterkonstruktion des ABAKUS white light Systems vom LKW direkt in die Tiefgarage. Voraussetzung ist eine befahrbare Rampe, eine Mindestdurchfahrtshöhe von 2,15 Meter und eine Strecke von max. 50 Metern vom Standort des LKW.
- Auch die Anlieferung mit einem LKW mit Edscha-Verdeck zur bauseitigen Kran-Entladung ist nach Rücksprache ggf. möglich.

4. Bauspezifische Bedingungen

- Befindet sich Feuchtigkeit auf den Betonoberflächen darf die Montage der Platten nicht durchgeführt werden, ebenso bei länger andauernder relativer Luftfeuchtigkeit von mehr als 95 %.
- Vor, während und nach der Montage der Platten ist sicherzustellen, dass alle Deckenaussparungen/ Rohbauöffnungen geschlossen und abgedichtet sind. Das Eindringen von Wasser von außen muss auf jeden Fall ausgeschlossen sein.
- Bei stehendem Wasser ist eine Montage der Platten nicht zulässig.
- Alle Arbeiten, die Staub verursachen sind vor der Montage der Dämmplatten fertigzustellen.

5. Lagerung/Aufbewahrung

- Alle ABAKUS-Produkte und das Zubehör sind vor Feuchte und Verschmutzung zu schützen.
- Die Produkte müssen eben gelagert werden, zur Vermeidung von Verformungen etc.
- Bei der Lagerung und dem Transport der Platten ist die Tragfähigkeit der Decke zu beachten.

Achtung

- Eine unsachgemäße Lagerung (z. B. unebene Lagerung, Feuchtigkeitseinwirkung) kann zu Verformungen führen, wodurch eine einwandfreie Montage nicht gewährleistet wird.

ABAKUS bauintegrierte Technologie GmbH · Bahnhofstraße 13 · D-97353 Wiesentheid
+49 9383 9741-0 · info@abakus-technologie.de · www.abakus-technologie.de

Stand: 24.07.2026

ABAKUS

SICHER SCHÖN GEDÄMMT

ABAKUS bauintegrierte Technologie GmbH

Serviceleistungen / Gebühren

Leistung	Hinweis	Servicegebühr		
Zustellung [1]	07:00–17:00 Uhr	kostenfrei		
	vormittags 07:00–12:00 Uhr / nachmittags 12:00–17:00 Uhr	45,00 €		
	Uhrzeit Termine (ohne Gewähr)	auf Anfrage		
Logistik	Anlieferungspauschale	25,00 € [2]		
Motorwagenzuschlag	–	200,00 €		
Motorwagenzuschlag mit Mitnahmestapler	Gilt pro Anlieferung, ebenerdig absetzen. KEIN VERFAHREN AUF DER BAUSTELLE! Verfahren der Materialien auf Anfrage (Aufpreis).	ab 240,00 €, auf Anfrage		
Mitnahmestapler [3]		250,00 €		
Niederflurstapler [4] diesen Service können wir ausschließlich für Sichtplatten und Unterkonstruktion white light anbieten.		310,00 €		
Hebebühne-Hubwagen	–	150,00 €		
Edschaverdeck	Zur Lieferung und Entladung vor Ort per Kran	kostenfrei, auf Anfrage		
LKW mit Kran ebenerdig/Hochkran diesen Service können wir ausschließlich für Sichtplatten und Unterkonstruktion white light anbieten	Zur Lieferung und Entladung sowie Platzierung der Ware in die Bauöffnung	auf Anfrage		
Versandkosten Zubehör	–	bis 2 Kartons 20,00 €	bis 3 Kartons 40,00 €	bis 4 Kartons auf Anfrage
Auftragsänderung (Menge, Produkt, Anschrift)	einen Tag vor Verladung ab 10:00 Uhr	Effektivkosten, mind. 450,00 €		
Standzeit/Entladezeit	max. 2 Stunden inklusive	nach 2 Stunden 45,00 € je angefangene 30 Min.		
Mindermengen < 20 m³ netto	–	195,00 €		
Euro-Paletten	Umtausch oder Rücknahme von Euro-Paletten ist nicht möglich. Wir empfehlen die Weiterverwertung über lokale Palettenhändler.	13,95 € / Stück		
Anbruchpaletten	–	45,00 €		
Big-Packs gilt für EPS-Dämmplatten.	Rücknahme von Big-Packs ist möglich. Rücknahme erfolgt über die Karl Bachl Kunststoffverarbeitungs GmbH.	32,50 € / Stück		
Sonderstapelung white light Sichtplatten	halbhohe Paletten	35,00 €		
Fixes Zeitfenster Lieferung	–	100,00 € / Lieferung		

[1] Die Angabe der Uhrzeit ist ohne Gewähr, es handelt sich dabei NICHT um fixe Liefertermine. Für eventuelle Verzögerungen z. B. durch erhöhtes Verkehrsaufkommen wird keine Haftung übernommen.

[2] Für die Beschaffung und Anlieferung unserer Produkte berechnen wir pro Einzelabruf (pro Lieferung und pro Produktgruppe) eine Transport- und Mautpauschale i.H.v. 25,00 €. Diese Pauschale gilt für alle unsere Angebote.

[3] Kein Verfahren in der Tiefgarage möglich. Nur ebenerdige Entladung.

[4] Lieferungen mit einem Volumen über 1.500 m² - 190,00 €